

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ
45	0000000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	metr	157,00
46	0000000	uchwyty do rur o śr.nominalnej 15 mm	szt	25,20
47	0000000	wkładki topikowe	szt	1,03
48	0000000	wstawki ograniczające	szt	1,03
49	0000000	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa wielowarstwowa z warstwą izolacyjną	m <sup>2</sup>	149,88
50	0000000	łączniki instalacyjne	szt	4,08
51	0000000	łączniki krzyżowe Ik 60/60	szt	156,94
52	0000000	łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	60,61
53	0000000	łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nominalnej 15 mm	szt	20,88

## S P R Z Ę T

1	00000	sr. transportowy	m-godz	0,61
2	00000	wyciąg	m-godz	14,37
3	00000	środek transportowy	m-godz	10,84

LIMIT ILOŚCIOWY  
**KOSZTORYS ŚLEPY 001-12-000**

Nazwa robót: Adaptacja pomieszczeń poddasza na szatnie dla pracowników  
Lokalizacja: 12-100 Szczytno ul. M. C. Skłodowskiej 12

Inwestor: .....

KOSZTORYS 001-12-000

Strona 1

25-10-2012

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
<b>ROBOCIZNA</b>				
1	999	robocizna	r-godz	762,50
<b>MATERIAŁY</b>				
1	000000	Listwy przyściennie z drew. igl.wym.35x23mm	metr	148,50
2	000000	Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k	metr	303,05
3	000000	Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k	metr	63,80
4	000000	PŁYTA OSB 12mm	m <sup>2</sup>	288,75
5	000000	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.50mm	m <sup>2</sup>	59,06
6	000000	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k	szt	85,50
7	000000	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,06
8	000000	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m <sup>3</sup>	0,83
9	000000	blachowkręty typ 212/25	szt	2950,75
10	000000	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,06
11	000000	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0,40
12	000000	drzwi aluminiowe	m <sup>2</sup>	2,20
13	000000	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0,64
14	000000	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m <sup>2</sup>	148,50
15	000000	gips budowlany szpachlowy	Mg	0,12
16	000000	gips budowlany szpachlowy	kg	80,39
17	000000	gniazda bezpiecznikowe ścienne zamknięte 1-biegunowe	szt	1,02
18	000000	gniazda podtynkowe	szt	4,08
19	000000	grzejniki stalowe jednopłytkowe z kompletem zawieszek	szt	3,00
20	000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	27,45
21	000000	gwoździe do płyt gipsowych	kg	4,14
22	000000	główki bezpiecznikowe	szt	1,03
23	000000	klamry ciesielskie	kg	73,60
24	000000	klej	kg	1,38
25	000000	klej winylowy osakrylowy	kg	82,50
26	000000	kołki rozporowe	szt	11,00
27	000000	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m <sup>3</sup>	1,74
28	000000	listwy maskujące	metr	5,61
29	000000	listwy przyściennie z drewna iglastego	metr	89,32
30	000000	oprawy świetłówkowe sufitowe	szt	5,00
31	000000	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	41,25
32	000000	pasta podłogowa bezbarwna	kg	13,75
33	000000	pianka poliuretanowa	kg	0,75
34	000000	przewody kabelkowe	metr	65,52
35	000000	pręt mocujący	szt	85,50
36	000000	puszki	szt	8,16
37	000000	płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	167,48
38	000000	płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m <sup>2</sup>	128,54
39	000000	płyty z wełny mineralnej 100	m <sup>2</sup>	144,38
40	000000	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr.nominalnej 15 mm	metr	37,44
41	000000	silikon	kg	0,22
42	000000	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	3,20
43	000000	szfki BHP 180x80x49 podwójne zgodnie z zał. szkicem	szt	40,00
44	000000	taśma	metr	159,50



DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	21	KNR 5-08 0512-01 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt	5,000	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	0,65895	.....	.....
						<b>R</b>
		oprawy świetłkowe sufitowe	szt	1,00000	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	2,500	.....	.....
						<b>M</b>
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
						<b>T</b>
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	22	KNR-W 2-15 0402-01 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	metr	36,000	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	0,39700	.....	.....
						<b>R</b>
		rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr.nominalnej 15 mm	metr	1,04000	.....	.....
		uchwyty do rur o śr.nominalnej 15 mm	szt	0,70000	.....	.....
		łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nominalnej 15 mm	szt	0,58000	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	.....	.....
						<b>M</b>
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
						<b>T</b>
		środek transportowy	m-godz	0,00670	.....	.....
						<b>S</b>
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	23	KNR-W 2-15 0418-01 Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt	3,000	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	1,15000	.....	.....
						<b>R</b>
		grzejniki stalowe jednopłytkowe z kompletem zawieszzeń	szt	1,00000	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	1,000	.....	.....
						<b>M</b>
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
						<b>T</b>
		środek transportowy	m-godz	0,11000	.....	.....
						<b>S</b>
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	24	Zakup szafek BHP o Wym 180x80x49 podwójnych zgodnie z załączonym opisem	szt	40,000	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		szfki BHP 180x80x49 podwójne zgodnie z zał. szkicem	szt	1,00000	.....	.....
						<b>M</b>
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
						<b>T</b>
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	0,28048	.....	.....
						<b>R</b>
		puszki	szt	1,02000	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	2,500	.....	.....
						<b>M</b>
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
						<b>T</b>
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	18	KNR 5-08 0309-01 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem		szt	4,000	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	0,05252	.....	.....
						<b>R</b>
		gniazda podtynkowe	szt	1,02000	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	2,500	.....	.....
						<b>M</b>
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
						<b>T</b>
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	19	KNR 5-08 0312-01 Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych 25A 1-bieg z podłączeniem		szt	1,000	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	0,26788	.....	.....
						<b>R</b>
		gniazda bezpiecznikowe ściennie zamknięte 1-biegunowe	szt	1,02000	.....	.....
		główki bezpiecznikowe	szt	1,03000	.....	.....
		wkładki topikowe	szt	1,03000	.....	.....
		wstawki ograniczające	szt	1,03000	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	2,500	.....	.....
						<b>M</b>
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
						<b>T</b>
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	20	KNR 5-08 0307-02 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem		szt	4,000	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	0,15757	.....	.....
						<b>R</b>
		łączniki instalacyjne	szt	1,02000	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	2,500	.....	.....
						<b>M</b>
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
						<b>T</b>
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr ..... %			
			Zysk ..... %			
		Razem	Pozycja			
1	14	KNR 2-02 1113-08 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	metr	77,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	0,08260		<b>R</b>
		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,03000		
		listwy przyściennie z drewna iglastego	metr	1,16000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		<b>M</b>
		Koszty zakupu i transportu	%			<b>T</b>
		wyciąg	m-godz	0,00040		
		środek transportowy	m-godz	0,00120		<b>S</b>
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr ..... %			
			Zysk ..... %			
		Razem	Pozycja			
1	15	KNR 2-02 2006-03 Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m <sup>2</sup>	124,800		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	0,50430		<b>R</b>
		gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00098		
		gwoździe do płyt gipsowych	kg	0,03320		
		płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m <sup>2</sup>	1,03000		
		taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	metr	1,25800		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		<b>M</b>
		Koszty zakupu i transportu	%			<b>T</b>
		wyciąg	m-godz	0,01000		
		środek transportowy	m-godz	0,00950		<b>S</b>
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr ..... %			
			Zysk ..... %			
		Razem	Pozycja			
1	16	KNR 5-08 0211-01 Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączy przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu.	metr	63,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	0,06933		<b>R</b>
		przewody kabelkowe	metr	1,04000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		<b>M</b>
		Koszty zakupu i transportu	%			<b>T</b>
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr ..... %			
			Zysk ..... %			
		Razem	Pozycja			
1	17	KNR 5-08 0303-01 Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo	szt	8,000		







**KOSZTORYS ŚLEPY 001-12-000**

Nazwa robót: Adaptacja pomieszczeń poddasza na szatnie dla pracowników  
 Lokalizacja: 12-100 Szczytno ul. M. C. Skłodowskiej 12

Investor: .....

KOSZTORYS 001-12-000

Strona 1

25-10-2012

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		BRAK NAZWY GRUPY				
1	1	KNR 4-01 0426-05 Rozebranie obicia ścian drewnianych z darnic ROZEBRANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH ŚCIA, PODŁÓG ITP.	m <sup>2</sup>	109,640	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	0,15000	.....	.....
					<b>R</b>	.....
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	2	KNR 4-01 0404-02 Uzupel.i uszczel.ścian drew.z krawędziaków w miejscach po zlikwidow.otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań	m <sup>2</sup>	6,000	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	1,43000	.....	.....
					<b>R</b>	.....
		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,65000	.....	.....
		krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m <sup>3</sup>	0,17600	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	.....	.....
					<b>M</b>	.....
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
					<b>T</b>	.....
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	3	KNR 4-01 0401-05 Wymiana wieńców w ścianach drewnianych	metr	16,000	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	3,50000	.....	.....
					<b>R</b>	.....
		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,00400	.....	.....
		deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,00400	.....	.....
		drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0,02500	.....	.....
		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,15000	.....	.....
		kłamy ciesielskie	kg	4,60000	.....	.....
		krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m <sup>3</sup>	0,04300	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	.....	.....
					<b>M</b>	.....
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
					<b>T</b>	.....
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	4	KNR 4-01 0427-05 Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli	m <sup>2</sup>	33,600	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS ŚLEPY 001-12-000**

Nazwa robót: Adaptacja pomieszczeń poddasza na szatnie dla pracowników  
Lokalizacja: 12-100 Szczytno ul. M. C. Skłodowskiej 12

Zamawiający: .....

poziom cen robót .....  
stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
dopłata do robocizny ..... %  
poziom cen materiałów .....  
koszty zakupu materiałów ..... %  
poziom cen sprzętu .....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
zysk od R+S+Ko .....  
dopłata / opust ..... %  
podatek VAT ..... %

KOSZTORYS 001-12-000

Strona 1

25-10-2012

SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	BRAK NAZWY GRUPY	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM NETTO								.....
Podatek VAT								.....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT .....								.....

**KOSZTORYS ŚLEPY 001-12-000**

Nazwa robót: Adaptacja pomieszczeń poddasza na szatnie dla pracowników  
Lokalizacja: 12-100 Szczytno ul. M. C. Skłodowskiej 12

Zamawiający: .....

## Poziomy cen:

poziom cen robót .....  
stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
dopłata do robocizny ..... %  
poziom cen materiałów .....  
poziom cen sprzętu .....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
zysk od R+S+Ko .....  
dopłata / opust ..... %  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....